

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО « _____ »

_____ / _____ /

УТВЕРЖДАЮ
Член правления

Генеральный менеджер
ПАО «ГК «Космос»

_____ / Швейн А.Ю./

Техническое задание

на выполнение в течение 2018 года регламентных работ по очистке и дезинфекции воздухозаборных шахт и приточных вент. установок в здании ПАО «ГК «Космос».

1. Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

2. Цели закупки:

1. Поддержание в исправном и чистом состоянии системы вентиляции здания.
2. Исполнение Постановления правительства г. Москвы от 30.12.03. №1065 ПП «О совершенствовании организации и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г. Москвы и Постановления Главного государственного врача по г.Москве Филатова Н.Н. от 27.08.04. №4 «Об организации и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования».

3. Объем обслуживаемого оборудования и периодичность:

Таблица 1.

№ п/п	Обслуживаемое оборудование	Объем работ	Периодичность
1	Воздухозаборная шахта №1	Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м	2 раза в год
2	Воздухозаборная шахта №2	Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м	2 раза в год
3	Воздухозаборная шахта №3	Площадь поверхности 292,9 м2 Высота по вертикали здания 30 м	2 раза в год
4	Воздухозаборная шахта №4	Площадь поверхности 345,3 м2 Высота по вертикали здания 30 м	2 раза в год
5	Воздухозаборная шахта №5	Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м	2 раза в год
6	Воздухозаборная шахта №6	Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м	2 раза в год
7	Вентиляционная установка CVR-14	Площадь очищаемой поверхности 6,5 м2	2 раза в год
8	Вентиляционная установка CVR-25	Площадь очищаемой поверхности 1,1 м2	2 раза в год
9	Вентиляционная установка CVHR-23	Площадь очищаемой поверхности 48,8 м2	2 раза в год
10	Вентиляционная установка CVR-24	Площадь очищаемой поверхности 13,6 м2	2 раза в год

11	Вентиляционная установка П-1	Площадь очищаемой поверхности 3,9 м2	2 раза в год
12	Вентиляционная установка CVHR-261	Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2	2 раза в год
13	Вентиляционная установка CVHR-262	Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2	2 раза в год
14	Вентиляционная установка CVHR-263	Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2	2 раза в год
15	Вентиляционная установка CVHR-264	Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2	2 раза в год
16	Вентиляционная установка CVHR-265	Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2	2 раза в год

Объем выполняемых работ по этапу :

Для оборудования, перечисленного в Таблице 1 выполнить следующие работы:

1. Очистка от грязи внутренних поверхностей с использованием гидродинамического способа очистки.
2. Проведение дезинфекции вентиляционного оборудования с применением дезинфицирующего средства.
3. Микробиологическое исследование смывов из вентиляционных шахт на общее микробное число (ОМЧ) после дезинфекции.
4. Подготовка и передача Заказчику Акта санитарно-эпидемиологического обследования оборудования .
5. Подготовить и передать заказчику заполненный Журнал учета работ по очистке и дезинфекции;

4. Особые условия

Работы проводятся в условиях действующего предприятия гостиницы в ночное время с 23-00 до 7-00.

Исполнитель:

Ведущий специалист ТД

Коваленко С.А.