

Первый заместитель
Генерального менеджера
ООО «Алтай Резорт»


Кокшаров В.В.
«20.05.21»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для организации и проведения открытого запроса предложений
на оказание услуг в 2021 г.
для нужд ООО «Алтай Резорт»

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг в 2021 г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2. **Срок выполнения работ (оказания услуг)** – 60 календарных дней с момента заключения договора.

1.5. **Ценовые показатели:** предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года. Ценообразование работ ведется на основании ТЕР (территориальные единичные расценки) Республики Алтай, базисно-индексным способом.

2. Задание: замена покрытия пешеходной дорожки от ГД №8 к ГД №4 асфальтобенон на тротуарную плитку

Перечень основных требований		
1. Общая часть		
1.1	Основание для проектирования	Договор; Техническое задание.
1.2	Заказчик	ООО «Алтай Резорт»
1.3	Технический заказчик	
1.4	Исполнитель	
1.5	Адрес строительства	с. У -Аспак, Майминский район, Республика Алтай
1.6	Вид строительства	Новое строительство
1.8	Продолжительность строительства	В соответствии с директивным сроком
1.9	Источники финансирования	Собственные средства ООО «Алтай Резорт»
1.10	Нормативные документы и требования	Работы выполнять в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, СП, ВСН, техническими регламентами, национальными и региональными стандартами, иными нормативными документами, действующими на территории субъекта и РФ. Состав проектной документации определить в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., согласовать с Заказчиком.
1.11	Общие положения, сведения об участке строительства и	Участок строительства размещается на территории природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт». Местность – пересеченная.

	планировочных ограничениях	Протяженность дорожки 185 метров, ширина – 1,8 м., дорожка имеет многочисленные повороты. Замену покрытия вести в границах имеющегося бордюрного камня. В нижней части дорожка ограничена пешеходным мостом.
1.12	Сведения о существующих строениях на участке	Строения, препятствующие работам, отсутствуют
1.13	Назначение и основные показатели объектов	Дорожка предназначена для пешеходных или велосипедных прогулок. Движение механизированного транспорта, в т.ч. малогабаритного, не предусмотрено.
1.14	Режим работы	Круглосуточно, 365 дней в году
1.15	Особые условия проектирования и строительства	Сейсмичность площадки строительства по карте ОСР2016 А — 8 баллов
2. Технологические решения		
2.1	Технологические решения	При замене подстилающего слоя учесть наличие корневых систем окружающих дорожку деревьев.
3. Основные требования		
3.2	Требования к конструктивным решениям, к материалам	Учитывая профиль и уклон дорожки, для замены покрытия использовать гранитную брусчатку типа «Старая Прага» или аналог (форма трапеции и повышенное сопротивление скольжению).
3.3	Требования по утилизации строительных отходов	В соответствии с действующими нормами и правилами согласно разработанным регламентам процесса обращения с отходами строительства.
4. Требования к инженерно-техническим решениям:		
4.1	Электроснабжение, электроосвещение	На текущем этапе не предусмотрено
4.2	Водоснабжение	Не предусмотрено
4.3	Пожаротушение	Не предусмотрено
4.4	Водоотведение	Предусмотреть замену лотка водоотводного пластикового на водоотводную трубу ниже профиля дорожки L-2000 мм., диаметр уточнить при демонтаже лотка.
5.	Наружные инженерные сети	Отсутствуют
6.	Требования к организации строительства	Организация работ не должна препятствовать функционированию комплекса по назначению. Учесть отсутствие возможности подъезда механизированного транспорта к месту работ на 80% протяженности дорожки (окружающие газоны).
7.	Авторский надзор	По дополнительному соглашению

8.	Требования к сметной документации	Сметную документацию выдавать на бумажном носителе и в электронном виде в форматах XLS, PDF, ARPS (универсальный электронный формат)». Сметную документацию разработать в сметной программе «Смета РУ».
9.	Требования к форматам выдачи документации и количеству экземпляров	На проверку Заказчику документация направляется в формате *.pdf, по требованию Заказчика и в редактируемом формате. Итоговую документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате разработки (редактируемом формате) и формате *.pdf.

3. Предмет Договора: Замена покрытия на пешеходной дорожке от ГД№8 к ГД№4

4. Гарантийный срок: определяется Договором, но не менее 12 месяцев с момента подписания соответствующего акта приемки.

5. Требования к квалификации подрядчика

5.1. Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

5.1.1. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией – не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опытом работы не менее 3 лет;

5.1.2. Иметь ресурсные возможности - финансовые, материально – технические, производственные.

5.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

5.1.4. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

5.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

5.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

5.1.7. Иметь производственную базу, позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

5.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2017-2020 г.

6. Требования к применяемым материалам

6.1. Качество применяемого оборудования и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества (паспортами). Цветовое решение применяемых ЛКМ предварительно согласовать с Заказчиком.

7. Порядок и условия платежей:

7.1. Аванс 50% от стоимости договора, Заказчик обязуется произвести оплату аванса в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

7.2. Оставшиеся 50% от Цены Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Из оставшейся части Цены Договора, вычитается соответствующая выполненному объему часть ранее выплаченного аванса, а также Гарантийное удержание в соответствии с условиями Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату

[Handwritten signature]

СОГЛАСОВАНО

Левин

Левин А.М.

Приложение к ТЗ



Профиль дорожки



Заменяемый лоток