

Утверждаю

Технический директор
ПАО «ГК «Космос»


Бабинчук А.Ф.
« » 202 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-отделочных работ по примыканию откосов дверных проёмов и чистого пола к дверям шахты лифтов на этажных площадках дверей лифтов.

Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».
Сокращённое наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

Место проведения работ: Здание ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 150.

1. Место, сроки и вид выполнения работ:

Настоящее техническое задание определяет объем выполнения. Выполнение работ по строительно-отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты на этажных площадках дверей лифтов.

Сроки выполнения работ (оказания услуг): согласно графику выполнения работ.

Начало выполнения работ: согласно графику выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ: согласно графику выполнения работ.

2. Предмет и вид выполнения работ:

Выполнение работ и (или) оказание услуг по выполнению работ по строительно отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты лифтов на этажных площадках дверей лифтов согласно таблицы:

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Наименование объекта	<u>«Гостиничный комплекс «Космос».</u>
2	Адрес объекта	<u>129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.</u>
3	Основные технико-экономические показатели объекта	Этажность 2- лифта 14 этажей (остановок) 2-лифта 12 этажей (остановок) Общее количество лифтов - 4 шт.;

		Общие количество дверных порталов подлежащих к выполнению строительно-отделочных работ 48ед.
4	Заказчик	<u>Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».</u>
5	Вид ремонтных работ	Выполнение работ по строительно-отделочным работам по примыканию откосов дверного проёма, чистых полов к дверям шахты на этажах дверей лифтов. Дверной проем должен составлять в чистом виде шириной 1100 мм высотой 2100 мм.
6	Срок выполнения работ	Согласно графика, предоставленного Заказчиком
7	Основные виды и требования к выполнению работ	Разработка сметной документации. Выполнить полный комплекс работ в объёме необходимом и достаточном, для последующей установки обрамлений дверных проёма шахтных дверей лифтов. 1. Приобретение и доставка материалов на объект выполнения работ; - выполнение строительно-отделочных работ дверных проёмов и примыканий чистых полов к дверям на этажах выполняется из не горючего материала. На один дверной проем; -выполнить установку между стойкой дверей и откосом бетона уголка из оцинкованного листа 70x70x2мм и закрепить на саморезы по металлу 4.2x16 к стойке, а противоположную часть уголка закрепить на дюбель по бетону м4x50мм с дюбелем м8 к откосу бетона дверей по периметру стоек дверей шахты. - выполнить установку оцинкованного листа размером 1100x50x3мм на клёпки м4 к креплению порога дверей лифта между порогом дверей шахты и примыкающей части бетонного выступа пола. - заложить цементно-песчаным раствором м300 смесью на каждую из бетонного выступа пола дверей 0,1м ³ - установить алюминиевый напольный порожек размером 1100x100 между порогом дверей шахты лифта и полом этажной площадки. -заложить проёмы по краям откосов из гипсокартона методом сенгвича и закрепить дюбелями с одной стороны ширина 110 мм., глубина 300мм., высота 2100мм. с противоположной стороны ширина 70 мм., глубина 350мм., высота 2100мм. 2. Сдача выполненных работ Заказчику.
8	Перечень требований к отделочному материалу.	Отделочный материал должен быть огнестойким, оцинкованный уголок размером 70X70X2 мм. Гипсокартонный лист. Лист оцинкованный Цементно песчаная смесь м300.
		•

Начальник ОДС



Пашковский С.В.



Лист согласования

Внутренний документ "выполнение строительно-отделочных работ по примыканию откосов дверных проёмов и чистого пола к дверям шахты лифтов на этажных (№ 9 от 27.01.2023)"

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
	Пашковский Сергей Викторович	Согласовано	27.01.2023	
Заместитель директора по комплексной безопасности	Цыганков Вадим Валерьевич	Согласовано	30.01.2023	
Член правления, Технический директор	Бабинчук Андрей Филиппович			
Руководитель Подразделения	Бабинчук Андрей Филиппович	Согласовано	27.01.2023	
Член правления, Генеральный менеджер	Юшкенас Дарюс Альбинович	Согласовано	05.04.2023	
Главный юрист-консульт	Мирзак Ирина Борисовна	Согласовано	30.01.2023	