

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный менеджер
ООО «Алтай Резорт»


Н.Г. Фурсов

« ____ » _____ 2020 г.

Техническое задание
на проектирование и монтаж установок газового пожаротушения для
защиты помещений административного здания и здания спортивно -
делового центра ООО «Алтай Резорт».

Перечень основных данных и требований	Основные данные, характеристика требований и качественные показатели
Основание для проектирования и строительства	Решение ООО «Алтай Резорт» на проектирование и монтаж установок газового пожаротушения для защиты помещений административного здания и здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт».
Заказчик	ООО «Алтай Резорт».
Исполнитель	Организация, на основании договора выполняющая работы по проектированию и монтажу установок газового пожаротушения для защиты помещений административного здания и здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт».
Местоположение объекта	Адрес выполнения работ: адресу Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса Алтай Резорт» административное здание и здание спортивно-делового центра ООО «Алтай Резорт»
Краткая характеристика объекта	Административное здание. Количество этажей - 4, включая цоколь и чердак, общая площадь -1646 кв. м, стены и перегородки – металлический каркас с кирпичным заполнением, перекрытия –железобетонные, водопровод, канализация, отопление - центральное, вентиляция имеется. Площади архивов: общий-29,33 кв.м, строительный-18,28 кв.м. Здание спортивно-делового центра. Количество этажей-3, включая цоколь и технический этаж, общая площадь - 4878,5 кв.м, стены и перегородки – металлический каркас стеновой сэндвич панели, перегородки кирпич и гипсокартон, перекрытия –железобетонные монолитные, водопровод, канализация, отопление-центральное, вентиляция имеется. Площади помещений защиты: кинопроеекционная – серверная-48,2 кв.м, склад службы анимации-34,5 кв.м.
Наименование работ	Проектирование и монтаж установок газового пожаротушения с системой удаления газов и дыма после пожара для следующих помещений защиты: общего и строительного архивов административного здания и склада службы анимации, кинопроеекционной-серверной здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт».

<p>Выполнение работ:</p>	<p>Разработка проектной документации с последующим монтажом установок газового пожаротушения с системой удаления газов и дыма после пожара для следующих помещений защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общего и строительного архивов административного здания; - склада службы анимации, кинопроекторной-серверной здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт (далее «Помещения защиты») <p>- комплексное обследование «Помещений защиты»;</p> <p>- проектирование автоматических установок газового пожаротушения с системой для удаления газов и дыма после пожара;</p> <p>- поставка оборудования и необходимых материалов;</p> <p>- проведение монтажных работ в соответствии с требованиями технического задания и обеспечить запуск установок.</p>
<p>Содержание комплекса выполняемых работ</p>	<p>Исполнитель должен провести за свой счет устранение замечаний, отраженных в акте проверки представителями Заказчика и связанных с ошибками в проектировании и монтаже установки автоматического газового пожаротушения и систем удаления газов и дыма после пожара для «Помещений защиты».</p> <p>-Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>-ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;</p> <p>-ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;</p> <p>-СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>-СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;</p> <p>-СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>-СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»;</p> <p>-СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>-СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>-СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;</p> <p>-ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»;</p> <p>-ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;</p> <p>-СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и</p>
<p>Основные требования</p>	

	<p>кондиционирование»; «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 2012г., Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.; РД 25.952-90. «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»; ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»; СНиП12-04 2002г. «Строительные нормы и правила в РФ. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство.</p>
Требование к Исполнителю	<p>Исполнитель должен предоставить разрешительную документацию на производство данного вида работ и допуск к ним работников.</p>
Порядок сдачи-приемки выполненных работ	<p>После окончания выполнения работ Исполнитель передает Заказчику проектную и техническую документацию на Установки в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общее описание; - рабочая документация; - инструкция пользователя; - программа и методика испытаний Установки; - сертификаты. <p>Документация должна быть подготовлена на русском языке на бумажном носителе - 1 комплект, CD/DVD (в формате .pdf) - 1 комплект.</p>
Срок выполнения работ	<p>45 календарных дней с момента перечисления авансового платежа в размере 30%.</p>
Дополнительные условия	<p>Дополнительная информация предоставляется Заказчиком по запросу.</p>

Специалист по ОТ, ПБ, ГО и ЧС
ООО «Алтай Резорт»



А.Н.Курумчин



17.02.2020.